

Przedmiar robót

Malowanie korytarzy, wraz z klatkami schodowymi, prace wykończeniowe po montażu drzwi (ościeża drzwiowe)

Nazwa inwestycji: Malowanie korytarzy, wraz z klatkami schodowymi, prace wykończeniowe po montażu drzwi (ościeża drzwiowe) w Zespole Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. W. Witosa 5, 34-600 Limanowa

Obiekt: Zespół Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

Lokalizacja: ul. W. Witosa 5, 34-600 Limanowa

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MALOWANIE KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH - UL. W.WITOSA			
1.1		KORYTARZE			
1	KNR-W 4-01	+Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1					
	hol	korytarz górny 1.73*(33.73+32.45) 7.25*5.08	m ² m ²	114.491 36.830	
	hol	korytarz dolny 1.73*(33.98+33.62) 5.10*(11.83-4.46)	m ² m ²	116.948 37.587	
		wejście 4.65*(1.96+3.80)	m ²	26.784	
				RAZEM	332.640
2	KNR 2-02	+Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitych przy wys.do 4 m	m ²		
d.1.	1605-01				
1					
	hol	korytarz górny 1.73*(33.73+32.45) 7.25*5.08	m ² m ²	114.491 36.830	
	hol	korytarz dolny 1.73*(33.98+33.62) 5.10*(11.83-4.46)	m ² m ²	116.948 37.587	
		wejście 4.65*(1.96+3.80)	m ²	26.784	
				RAZEM	332.640
3	KNR 4-01	+Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - powyżej poziomu istniejących lamperii	m ²		
d.1.	1202-09				
1					
		-ściany - góra (3.50-1.60)*(33.73*2+32.45*2+1.73*4) (3.50-1.60)*(7.25*2+5.08)	m ² m ²	264.632 37.202	
		-ściany dół (3.59-1.60)*(33.98*2+33.62*2+1.73*4) (3.59-1.60)*((11.83-4.46)+2*5.10)	m ² m ²	282.819 34.964	
		-ściany wejście główne (4.46-1.60)*(3.80*2+1.96*2+4.56*3) -3*3.32*2.68	m ² m ²	72.072 -26.693	
		A (suma częściowa)	m ²	664.996	
	hol	-sufity korytarz górny 1.73*(33.73+32.45) 7.25*5.08	m ² m ²	114.491 36.830	
	hol	korytarz dolny 1.73*(33.98+33.62) 5.10*(11.83-4.46)	m ² m ²	116.948 37.587	
		wejście 4.65*(1.96+3.80)	m ²	26.784	
		B (suma częściowa)	m ²	332.640	
				RAZEM	997.636
4	KNR 4-01	+Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - 30%	m ²		
d.1.	0713-03				
1		poz.3*30%	m ²	299.291	
				RAZEM	299.291
5	KNR 2-02	+Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - likwidacja gabloty	m ²		
d.1.	2006-03				
1		0.90*2.60	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
6	KNR 2-02	+Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach - likwidacja gabloty	m ²		
d.1.	2006-07				
1		poz.5	m ²	2.340	
				RAZEM	2.340
7	NNRNKB	+(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.3A	m ²	664.996	
				RAZEM	664.996
8	KNR 2-02	+Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach	m ²		
d.1.	1505-07				
1					

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.7	m ²	664.996	
				RAZEM	664.996
9	KNR 2-02	+Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-08				
1		706.879	m ²	706.879	
				RAZEM	706.879
10	NNRNKB	+(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.3B	m ²	332.640	
				RAZEM	332.640
11	KNR 2-02	+Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie	m ²		
d.1.	1505-07				
1		poz.10	m ²	332.640	
				RAZEM	332.640
12	KNR 2-02	+Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-08				
1		poz.11	m ²	332.640	
				RAZEM	332.640
1.2	KLATKI SCHODOWE				
13	KNR-W 4-01	+Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		2*[5.65*3.00*2.5]	m ²	84.750	
				RAZEM	84.750
14	KNR 2-02	+Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitych przy wys.do 4 m	m ²		
d.1.	1605-01				
2		2*[3.00*5.65*2]	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
15	KNR 4-01	+Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
2		-ściany 2*[(3.50-1.60)*(3.00+5.65*2)]	m ²	54.340	
		2*[(3.50-1.60)*(3.00+5.65*2)]	m ²	54.340	
		A (suma częściowa)	m ²	108.680	
		-sufity 2*[3.00*5.65/cos(35)*3]	m ²	124.153	
		B (suma częściowa)	m ²	124.153	
				RAZEM	232.833
16	KNR 4-01	+Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - 30%	m ²		
d.1.	0713-03				
2		poz.15*30%	m ²	69.850	
				RAZEM	69.850
17	NNRNKB	+(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.15A	m ²	108.680	
				RAZEM	108.680
18	KNR 2-02	+Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach	m ²		
d.1.	1505-07				
2		poz.17	m ²	108.680	
				RAZEM	108.680
19	KNR 2-02	+Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-08				
2		poz.17	m ²	108.680	
				RAZEM	108.680
20	NNRNKB	+(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.15B	m ²	124.153	
				RAZEM	124.153
21	KNR 2-02	+Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie	m ²		
d.1.	1505-07				
2		poz.20	m ²	124.153	

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	124.153
22	KNR 2-02	+Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1.	1505-08				
2		poz.20	m ²	124.153	
				RAZEM	124.153
23	KNR 0-25	+Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjściowy powierzchni B	m ²		
d.1.	0109-02				
2					
	kl.sch x2	2*[1.25*(5.68-1.75)/cos(35)*5]	m ²	59.971	
	kl.sch x2	2*[1.25*(0.70*4+1.00)]	m ²	9.500	
		1.25<h>*(5.57-1.82)/cos(35)*2	m ²	11.445	
		1.64*2.67	m ²	4.379	
		1.64*5.57	m ²	9.135	
				RAZEM	94.430
24	KNR 0-25	+Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych	m ²		
d.1.	0103-02				
2		poz.23	m ²	94.430	
				RAZEM	94.430
25	KNR 4-01	+Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrady z prętów ozdobnych na klatkach schodowych	m ²		
d.1.	1212-08				
2					
	kl.sch x2	2*[1.25*(5.68-1.75)/cos(35)*5]	m ²	59.971	
	kl.sch x2	2*[1.25*(0.70*4+1.00)]	m ²	9.500	
		1.25<h>*(5.57-1.82)/cos(35)*2	m ²	11.445	
		1.64*2.67	m ²	4.379	
		1.64*5.57	m ²	9.135	
				RAZEM	94.430
1.3	OŚCIEŻA DRZWIOWE - PRACE WYKOŃCZENIOWE PO MONTAŻU DRZWI (16szt)				
26	KNR 2-02	+Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
d.1.	2006-05				
3		16<sz>*0.40*(1.00+2*2.50)	m ²	38.400	
				RAZEM	38.400
27	NNRNKB	+(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor - OŚCIEŻA WYMIENIANYCH DRZWI	m ²		
d.1.	202 1134-02				
3		poz.26	m ²	38.400	
				R. ZEM	38.400
28	KNR 2-02	+Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach	m ²		
d.1.	1505-07				
3		poz.27	m ²	38.400	
				RAZEM	38.400