

## Przedmiar robót

**Przedmiot zamówienia:** Malowanie korytarzy w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa

**Obiekt:** Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej

**Adres:** ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przedmiar</b>		
1	Grupa	<b>I PIĘTRO</b>		
1.1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>		
1.1.1	KNR 401/354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szk.	3,000
1.1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	222,432
1.1.3	KNR 202/1605/1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	222,432
1.1.4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - powyżej poziomu istniejących lamperii	m2	409,927
1.1.5	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej - lamperle	m2	192,731
1.2	Element	<b>ROBOTY MALARSKIE I UZUPEŁNIAJĄCE</b>		
1.2.1	KNR 401/713/3	Przecieranie istniejących tynków wewn.nle malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m2	380,228
1.2.2	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	147,740
1.2.3	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	380,228
1.2.4	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa Jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m2	380,228
1.2.5	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	222,432
1.2.6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów	m2	222,431
1.2.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	380,228
1.2.8	KNR 202/1505/7	lamperie - tynk żywiczny	m2	192,731
1.2.9	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powlerzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach	m2	187,496
1.2.10	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	187,496
1.2.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	222,432
1.2.12	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie	m2	222,431
1.2.13	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	222,431
1.2.14	KNR 202/1217/4	Narożniki z kątownika 65x65 mm - np. Naróżnik/Kątownik PCV AcroMat 90	m	21,450
2	Grupa	<b>II PIĘTRO</b>		
2.1	Element	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>		
2.1.1	KNR 401/354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szk.	5,000
2.1.2	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	224,845
2.1.3	KNR 202/1605/1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 4 m	m2	224,845
2.1.4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - powyżej poziomu istniejących lamperii	m2	437,094
2.1.5	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej - lamperle	m2	234,142
2.2	Element	<b>ROBOTY MALARSKIE I UZUPEŁNIAJĄCE</b>		
2.2.1	KNR 401/713/3	Przecieranie istniejących tynków wewn.nle malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m2	434,513
2.2.2	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	165,480
2.2.3	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	434,513
2.2.4	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m2	434,513
2.2.5	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	224,845
2.2.6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa Jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów	m2	224,845
2.2.7	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	434,513
2.2.8	KNR 202/1505/7	lamperie - tynk żywiczny	m2	222,264
2.2.9	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach	m2	212,249
2.2.10	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	212,249
2.2.11	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor	m2	224,845
2.2.12	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie	m2	224,845
2.2.13	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m2	224,845
2.2.14	KNR 202/1217/4	Narożniki z kątownika 65x65 mm - np. Naróżnik/Kątownik PCV AcroMat 90	m	16,500

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Grupa	<b>KLATKA SCHODOWA I (przy szatniach)</b>		
3.1	Element	<b>Element</b>		
3.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - powyżej poziomu istniejących lamperii	m <sup>2</sup>	70,021
3.1.2	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej - lamperie	m <sup>2</sup>	43,810
3.1.3	KNR 401/713/3	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>	84,279
3.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	84,279
3.1.5	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	84,279
3.1.6	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
3.1.7	KNKRB 2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
3.1.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	84,279
3.1.9	KNR 202/1505/7	lamperie - tynk żywiczny	m <sup>2</sup>	43,810
3.1.10	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	40,471
3.1.11	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	40,471
3.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
3.1.13	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
3.1.14	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
4	Grupa	<b>KLATKA SCHODOWA II (przy sekretariacie)</b>		
4.1	Element	<b>Element</b>		
4.1.1	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - powyżej poziomu istniejących lamperii	m <sup>2</sup>	79,900
4.1.2	KNRW 401/820/8	Rozebranie okładziny ściennej - lamperie	m <sup>2</sup>	54,591
4.1.3	KNR 401/713/3	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>	69,994
4.1.4	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	69,994
4.1.5	KNKRB 2 0803-09	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	69,994
4.1.6	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
4.1.7	KNKRB 2 0803-10	Gładz gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
4.1.8	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	69,994
4.1.9	KNR 202/1505/7	lamperie - tynk żywiczny	m <sup>2</sup>	36,385
4.1.10	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na ścianach R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	33,612
4.1.11	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	33,612
4.1.12	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie farbą pod wybrany kolor R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
4.1.13	KNR 202/1505/7	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa na suficie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550
4.1.14	KNR 202/1505/8	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m <sup>2</sup>	29,550